

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
شماره: ۱۴۰۰/۰۴/۰۵
پیوست:



جمهوری اسلامی ایران
وزارت ورزش و جوانان



شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

(بنیادی خاص)

شناسه ملی: ۱۰۱۵۵۵۵۵۰

بسمه تعالی

«ابلاغ قرارداد»

به شرکت: نمایشگرهای دوار

موضوع: ابلاغ قرارداد تهیه، حمل، نصب و راه اندازی اسکوربرد جهت پست دوچرخه

سواری رشت

در ارتباط ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ رسد

با موضوع فوق الذکر به انضمام کلیه مدارک و اسناد پیمان با توجه به ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به شماره ۳/۲۴۹۵۵۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ بانک ملی شعبه رشت ابلاغ می گردد.

شایسته است هر چه سریعتر نسبت به انجام عملیات موضوع پیمان یاد شده اقدام لازم معمول دارید.

حسن کریمی

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

رونوشت:

- معاون محترم فنی و مهندسی جهت اطلاع
- ذیخساب محترم طرحهای عمرانی بانضمام یک جلد قرارداد
- مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان گیلان بانضمام یک جلد قرارداد
- مدیر محترم امور پیمانها و رسیدگی فنی بانضمام دو جلد قرارداد
- مدیر محترم طرح و برنامه بانضمام یک جلد قرارداد
- دفتر مدیر محترم حراست جهت اطلاع
- سرپرست محترم اجرایی جهت اطلاع
- رئیس محترم نمایندگی منطقه ۵ جهت اطلاع و پی گیری لازم بانضمام یک جلد قرارداد
- مهندسین مشاور فرایند معماری بانضمام یک جلد قرارداد
- وزارت اقتصاد و دارایی (قسمت مالیاتی) بانضمام یک جلد قرارداد
- سازمان بیمه و تأمین اجتماعی (تسهیل.....) بانضمام یک جلد قرارداد
- بایگانی



تهران - خیابان ولیعصر (عج) - ابتدای بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

تلفن: ۰۲۳۰۷۹۹۰۰ (داخلی) ۳۳۰۷۹ - شماره: ۲۶۲۱۶۱۴۶، ۲۲۰۲۸۰۸۱ - کد پستی: ۱۹۹۵۶۱۴۱۱ - وب سایت: www.tanavar.ir

شیء امور قراردادها

«موافقتنامه»

عنوان پروژه مطابق موافقتنامه : پیست دوچرخه سواری روباز رشت
شماره طرح جدید : ۱۷۰۲۰۰۴۰۱۷

موضوع پیمان : تهیه، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه اسکوربرد جهت پیست
دوچرخه سواری رشت

نام پیمانکار : نمایندگان های دوار
شماره : ۱۴۰۰/۲۰۹۹
تاریخ : ۲۷/۴/۱۴۰۱

B



۱۶	خرید گیرنده دیجیتال و آنتن	دستگاه	۱	۱۶/۰۰۰/۰۰۰	۱۶/۰۰۰/۰۰۰
۱۷	حمل و نصب گیرنده دیجیتال و آنتن	دستگاه	۱	۴/۰۰۰/۰۰۰	۴/۰۰۰/۰۰۰
۱۸	خرید ساعت دیجیتال	دستگاه	۱	۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰	۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۹	حمل و نصب ساعت دیجیتال	دستگاه	۱	۲۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۰/۰۰۰/۰۰۰
جمع کل				۱۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	

تبصره: تهیه و اجرای اجزای قابل انتقال قدرت مورد نیاز اسکوربرد از محل تابلو پیش بینی شده در سائیز و متراژ ابلاغ شده توسط کارفرما در حین اجراء کار، در قالب کارهای مازاد بر قرارداد توسط پیشنهاد دهنده انجام و پس از توافق قیمت در صورت وضعیت های انجام کار قابل پرداخت خواهد بود.

توجه پرداخت:

پس از انعقاد قرارداد پرداختها با روش و شرایط ذیل انجام خواهد شد:
 ۱- میزان کل پیش پرداخت، ۱۵٪ مبلغ اولیه پیمان و مطابق با مفاد تصویب نامه شماره ۰۶۵۹-ت/۱۳۳۴-۲ مورخه ۹۴/۰۹/۲۳ هیئت محترم وزیران خواهد بود و پرداخت مبالغ پیش پرداخت با عنایت به وضعیت تخصیص اعتبار در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای کشور در صورت ابلاغ تخصیص و دریافت وجه از خزانه و یا پیش بینی در قانون بودجه، واریز پیش پرداخت از طریق اوراق خزانه اسلامی پس از انجام تشریفات قانونی وفق قوانین جاری کشور قابل اقدام خواهد بود.

۲- پرداخت کلیه مطالبات و صورت وضعیت های موقت و قطعی پروژه پس از تخصیص اعتبار و دریافت وجه از خزانه وفق مقررات انجام خواهد شد، بدنبنی است در صورت ابلاغ و تخصیص اعتبار به صورت اوراق خزانه اسلامی پرداخت کلیه مطالبات و صورت وضعیت های موقت و قطعی از طریق اسناد مذکور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به اوراق خزانه اسلامی و آیین نامه اجرایی مربوطه انجام خواهد پذیرفت.

لذا پیمانکار با ارائه پیشنهاد قیمت فوق اعلام می دارد که نسبت به موضوعات فوق الذکر (بند ۱ و ۲) آگاهی کامل دارد.

۱- بخشی از اعتبار به صورت اوراق خزانه اسلامی متعلق به پروژه به شرح ذیل می باشد
 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ (سه ساله و بخشی دیگر به صورت نقدی قابل تامین و پرداخت تا پایان دوره مالی سال ۹۹)

۲- لازم به توضیح است اعتبارات پروژه در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ متصاقاً بر اساس موافقت نامه متبادله و مانده تخصیص تعیین شده اعلام می گردد.

۵۰ درصد مبلغ قرارداد پس از طراحی، تهیه و حمل تجهیزات به محل پروژه و تنظیم صورتجلسه مربوطه توسط کارفرما و مشاور در قالب صورت وضعیت مصالح پایکار ۳۰ درصد مبلغ قرارداد پس از نصب تجهیزات و تست و راه اندازی سیستم و تنظیم صورتجلسه مربوطه توسط مشاور و کارفرما.

۲۰ درصد مبلغ قرارداد پس از راه اندازی سیستم و انجام تست های روئین و اخذ تاییدیه فنی و تنظیم صورتجلسه تحویل موقت توسط کارفرما.

پیش پرداخت به تناسب از هر پرداخت کسر خواهد شد.
 تبصره: پیمانکار متعهد است در صورت افزایش یا کاهش تا سقف ۲۵ درصد مبلغ اولیه قرارداد نسبت به انجام عملیات با توجه به اعلام کتبی از سوی کارفرما اقدام و مراتب براساس کار انجام شده با تایید دستگاه نظارت و کارفرما قابل پرداخت می باشد در صورت افزایش یا کاهش متراژ صفحه نمایش بهای واحد متر مربع صفحه نمایش منبای محاسبه خواهد بود.

ماده ۴. مدت قرارداد:

الف: این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است
 ب: مدت پیمان ۲ ماه شمسی می باشد.
 ج: تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتجلسه تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود. پیمانکار متعهد است از تاریخ تحویل زمین، در مدت ۷ روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماید.

ماده ۵. نظارت بر اجرای کار:

نظارت بر اجرای تعهدات بر عهده مهندسین مشاور فرآیند معماری به آدرس: تهران، خیابان شریعتی، یابین تر از حسینه /نژاد، کوچه دستستان یکم، پلاک ۶ واحد ۵ تالمن: ۰۲۲۸۷۸۵۱ می باشد.

ماده ۶. تضمین انجام تعهدات:

موقع انقضای پیمان برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن، پیمانکار باید ضمانت نامه ای معادل ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان صادر شده از طرف بانک مورد قبول کارفرما و مطابق با مفاد تصویب نامه شماره ۱۳۳۴-۲/ت/۰۶۵۹-۵ مورخه ۹۴/۰۹/۲۳ هیئت محترم وزیران که ضمیمه اسناد مناقصه بوده است، تسلیم کارفرما کند. ضمانتنامه یاد شده باید تا یک ماه پس از تاریخ ابلاغ تحویل موقت موضوع پیمان معتبر باشد. تا هنگامی که تحویل موقت انجام نشده است، پیمانکار تکلف است برای تمدید ضمانت نامه یاد شده اقدام نماید. و اگر تا ۱۵ روز پیش از انقضای مدت اعتبار ضمانتنامه پیمانکار تمدید آن را فراهم نکرده است کارفرما حق دارد که مبلغ ضمانتنامه را از بانک ضامن دریافت کند و وجه آن را به جای ضمانتنامه، به رسم وثیقه نزد خود نگه دارد. کارفرما تضمین انجام تعهدات را پس از ابلاغ صورت مجلس تحویل موقت، با توجه به تبصره ۱ این ماده آزاد می کند.

تبصره ۱: حداکثر تا یک ماه بعد از ابلاغ تحویل موقت، آخرین صورت وضعیت موقت طبق ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان، بدون منظور داشتن مصالح پای کار تنظیم می شود. هرگاه بر اساس این صورت وضعیت، پیمانکار بهکار نباشد یا جمع بدهی او از نصف کسور تضمین حسن انجام کار کمتر باشد ضمانت نامه انجام تعهدات بی درنگ آزاد می شود. ولی هرگاه میزان بدهی پیمانکار، از نصف کسور تضمین حسن انجام کار بیشتر باشد، ضمانت نامه انجام تعهدات بر حسب مورد طبق شرایط تعیین شده در ماده ۴۰ یا ۵۲ شرایط عمومی پیمان آزاد می شود.

تبصره ۲: در صورتی که تمام یا قسمتی از تضمین انجام تعهدات، به صورت نقد نزد کارفرما باشد، با رعایت مقررات، به جای ضمانت نامه بانکی از انواع دیگر اوراق بهادار استفاده شود، چگونگی گرفتن تضمین و استرداد آن در هر مورد طبق شرایطی است که در این پیمان برای ضمانتنامه بانکی تعیین شده است.



ماده ۷. تضمین حسن اجرای کار:

مطابق شرایط عمومی پیمان خواهد شد.

ماده ۸. جریمه تأخیر:

مطابق شرایط عمومی پیمان خواهد شد.

ماده ۹. مسئولیتهای دوره تضمین:

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ ابلاغ صورتجلسه تحویل موقت برای ۱۸ ماه شمسی از سوی پیمانکار، تضمین می گردد اگر در دوره تضمین، معایب و نواقصی در کار مشاهده شود که ناشی از کار پیمانکار باشد، پیمانکار مکلف است که آن معایب و نواقص را به هزینه خود رفع کند. برای این منظور، کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آنها به پیمانکار ابلاغ می کند و پیمانکار باید حداکثر ۱۵ روز پس از ابلاغ کارفرما، شروع به رفع معایب و نواقص کند و آنها را طی مدتی که مورد قبول کارفرماست، رفع نماید.

هرگاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند، کارفرما حق دارد آن معایب را خودش یا به ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه ۱۵ درصد، از محل تضامین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد، برداشت نماید.

دوره تضمین، از زمان ابلاغ صورتجلسه تحویل موقت (تست و راه اندازی) آغاز خواهد شد.

ماده ۱۰. وظایف و تعهدات کارفرما:

۱- پس از ساخت اسکوربرد کارفرما زمان نصب را که منبایست در مدت قرارداد لحاظ شود به پیمانکار اعلام میکند.

۲- اطلاع رسانی به صورت کتبی از سوی کارفرما به پیمانکار در صورت هر گونه نقص الزامی است.

۳- کارفرما هیچگونه تعهد آرزوی در مورد مبلغ پروژه نخواهد داشت. پیمانکار متعهد است که پس از اتمام موضوع قرارداد سیستم را سالم تحویل کارفرما نماید، لازم به ذکر است هزینه حفاظت از سیستم و تامین برق جهت تست و راه اندازی به عهده پیمانکار بوده و هزینه آن در قیمت پیشنهادی پیمانکار ملحوظ گردیده است.

۴- کارفرما تا پایان قرارداد حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص حقیقی و حقوقی نخواهد داشت.

۵- به این قرارداد هیچگونه تعدیل آحاد بها تلقی نمیگردد.

ماده ۱۱. تعهدات پیمانکار:

۱- کلیه اجزای سیستم به مدت ۱۸ ماه شمسی دارای گارانتی می باشد مگر اینکه خسارت وارد شده ناشی از حوادث قهریه طبیعی و غیر قابل کنترل باشد.

۲- چنانچه خسارت وارد شده ناشی از عدم اجرای مناسب و عملکرد صحیح و عدم رعایت نکات ایمنی از قبیل بالا رفتن بیش از حد دمای تابلو، نفوذ رطوبت و گرد و غبار به دلیل عدم رعایت IP و سایر مواردی که در تعهدات و وظایف پیمانکار می باشد، مشمول گارانتی می گردد.

۳- پیمانکار متعهد به ارائه خدمات پس از فروش و پشتیبانی به مدت ۱۰ سال شد.

۴- پیمانکار در هر مرحله از کار متعهد شد که تمام موارد و مسایل ضروری اسکوربرد را به اطلاع کارفرما برساند. درغیر این صورت اگر اسکوربرد با مشکلی مواجه گردد و یا اینکه مشخص شود که موارد اشاره شده جز اسکوربرد بوده، پیمانکار متعهد به مرتفع کردن آن بدون دریافت هیچگونه وجهی می باشد.

۵- پیمانکار متعهد شد علت و نحوه رفع اشکالاتی را که در اسکوربرد به وجود آمده و همچنین جلوگیری از وقوع دوباره آن را به صورت کتبی به کارفرما اعلام کند.

۶- پیمانکار باید ترتیبی اتخاذ نماید که به دو نفر از پرسنل معرفی شده کارفرما، تعلیمات لازم جهت راه اندازی و بهره برداری دستگاه بطوری داده شود که به تنهایی و بدون نیاز به پیمانکار، سیستم و سرویسهای مربوطه را، راه اندازی نمایند.

۷- پیمانکار متعهد شد ترتیبی اتخاذ نماید تا نمایندگان کارفرما و دستگاه نظارت در هر مرحله از کار بتوانند بدون اطلاع قبلی از کارگاه و مراحل تولید بازدید به عمل آورند.

۸- پیمانکار متعهد شد قرارداد را با کیفیت مورد نظر مطابق با سفارشی که ارائه گردیده است به کارفرما تحویل دهد، در صورتی که مشخص شود دستگاه یا مشخصات ارائه شده مغایرت دارد ضمن عدم تحویل دستگاه، پیمانکار می بایست ضرر و زیان کارفرما را نیز جبران نماید.

۹- پیمانکار متعهد شد پس از تهیه تجهیزات مصرفی آن را کتبا به کارفرما اعلام نماید و همچنین اسناد و مدارک مربوط به منابع ساخت و خرید را به صورتی ارائه نماید که اصل بودن آنها قابل اثبات باشد.

۱۰- پیمانکار متعهد شد تمامی اطلاعاتی را که در راستای استفاده کارفرما از تابلو نمایشگر، در اختیار قرار می گیرد کاملاً محرمانه تلقی نموده و از آنها حفاظت نماید.

۱۱- پیمانکار متعهد شد در طول زمان گارانتی در صورت بروز هر گونه نقص، حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از اعلام کارفرما نسبت به رفع نقص اقدام نماید.

۱۲- پیمانکار متعهد به تامین قطعات یدکی اسکوربرد خواهد بود و می بایست قطعات و تجهیزات یدکی مورد نیاز نمایشگر را در اختیار کارفرما قرار دهد. لازم به ذکر است پس از پایان دوره گارانتی تامین قطعات در قبال اخذ وجه انجام خواهد شد.

۱۳- پیمانکار متعهد شد ارتباط بین تابلو نمایشگر و مرکز کنترل را با توجه به شرایط حاکم بر محل پروژه بررسی نموده و مطمئن ترین و ایمن ترین روش ارتباط را پیشنهاد نماید.

۱۴- پیمانکار متعهد شد یکسان سازی سیستم را بطوری اعمال نماید و LED را بطوری انتخاب نماید که تصاویر با توزیع رنگ یکدخت و صاف و یکدست قابل ارائه بوده و تست های خلوص رنگ می بایست بطوری پاسخ دهد که صفحه نمایش بدون سایه روشن و موازیک شدن باشد.

۱۵- میزان شدت روشنایی تابلو هنگام تحویل می بایست با *Luminance meter* اندازه گیری شده و تحویل گردد. تهیه دستگاه اندازه گیری به عهده پیمانکار می باشد.

۱۶- *Brightness* تابلو باید به صورت دستی قابل تنظیم باشد.

۱۷- منابع تغذیه مدولها باید مستقل از یکدیگر باشند.

۱۸- سیستم باید باسنخگوی کلیه تست های توزیع رنگ - خلوص رنگ *full bright test* و سایر تست های روتین باشد و نمایش تصاویر به صورت کاملاً یکدست و بدون موازیک شدن باشد.

۱۹- سیستم باید بطوری چیدمان و مونتاژ شده هیچگونه خطی بابت دزر بین کابینت ها روی صفحه، روت نشود.

۲۰- سیستم باید بتواند تصاویر زنده را اجرا نماید (real time). همچنین امکانات لازم جهت دریافت تصاویر بطور مستقیم از دوربین های مستقر در داخل سالن نیز وجود داشته باشد.

۲۱- روشنایی مناسب جهت داخل تابلو پیش‌بینی گردد.

۲۲- عمر LED با شرایط Full brightness و Full white معادل ۱۰۰۰۰۰ ساعت باشد.

۲۳- تمامی نقشه های برقی اعم از layout و نقشه های wiring نقشه های تابلوهای برق و نقشه های الکترونیکی دستگاه باید به کارفرما ارائه گردد.

۲۴- دستورالعمل‌های Operation دستگاه به صورت کامل و به زبان فارسی باید به کارفرما ارائه گردد.

۲۵- دستورالعمل‌های fault finding دستگاه باید به صورت کامل و به زبان فارسی تهیه و ارائه گردد.

۲۶- جدول تست دستگاه پس از نصب و معایب اصلاح شده باید ارائه گردد.

۲۷- تابلو انتقال نیرو به دستگاه باید مشخصات فنی و ایمنی کامل را دارا باشد و طراحی و انتخاب قطعات آن مورد تایید کارشناسان کارفرما باشد همچنین باید مجهز به شینهایی نول و ارت مستقل باشد.

۲۸- پیمانکار متعهد شد نقشه‌ها و جزئیات اجرای کامل سازه و استراکچر را به کارفرما ارائه نماید.

۲۹- نمایانگر باید مجهز به ترمینال زمین (ارتینگ) بوده و جهت ارت یک رشته کابل مستقل از نمایانگر، ساعت و تایمر به تابلوی اصلی اسکوپریور دکسپند شود. اجرای چاه ارت در مکان مناسب و اتصال آن به ترمینال زمین اسکوپریور طبق استاندارد های موجود بر عهده پیمانکار می باشد استفاده از سیم مسی روکش دار ضروری است و میزان و مقاومت چاه ارت حداقل ۲ اهم می باشد.

۳۰- پیمانکار متعهد شد اسکوپریور را به قسمی پشتیبانی کند که نسبت LEDهای خراب به LEDهای سالم کمتر از ۱ به ۱۰۰۰۰ باشد $LED Failure < 1\%$ ، لازم می باشد به ذکر است نسبت فوق الذکر درخصوص LEDهای مجاور یکدیگر صدق نمی کند.

۳۱- پیمانکار متعهد شد پس از اتمام کار و آماده حمل بودن دستگاه مراتب را به کارفرما اعلام نموده تا ضمن معرفی محل نصب توسط کارفرما، در صورت صلاحدید تست‌های مربوطه قبل از حمل به عمل آید.

۳۲- پیمانکار قبل از ارائه پیشنهاد قیمت ملزم به بازدید از محل پروژه بوده و در زمان تهیه و حمل و نصب از جای قرار گرفتن اسکوپریور، بازدید به عمل آورده و هیچگونه ادعایی در آینده پذیرفته نخواهد بود.

۳۳- تهیه و نصب و اجرای کابل های کنترل و انتقال دیتا (فیبر نوری) از محل اتاق فرمان تا اسکوپریور جهت نمایانگر و ساعت به عهده پیمانکار می‌باشد. متراز کابلها میبایست ضمن بازدید از محل پروژه، توسط پیمانکار برآورد گردد.

۳۴- پیمانکار متعهد شد جهت استقرار و حفاظت تجهیزات اتاق کنترل نسبت به تهیه یک دستگاه رک صنعتی مناسب با حفاظت‌های مربوطه اقدام نماید.

۳۵- پیمانکار متعهد شد اجرای استراکچر را با هماهنگی کارفرما انجام داده تا تست های لازم در زمینه جوش و رنگ آمیزی صورت پذیرد. جزئیات اجرایی جوش و رنگ آمیزی می بایست به رویت و تایید مشاور برسد.

۳۶- پیمانکار متعهد شد جهت ارائه دتایل نصب و محل استقرار اسکوپریور، از محل پروژه بازدید و هماهنگی های لازم را با مشاور به عمل آورد.

۳۷- پیمانکار باید یک دستگاه رایانه به عنوان سیستم اصلی و پشتیبان، جهت کنترل اسکوپریور تهیه و تحویل نماید.

۳۸- نرم افزار مربوطه باید قابلیت استفاده در تمامی مسابقات را طبق آخرین استانداردهای فدراسیون بین‌المللی با امکان به روز رسانی داشته باشد و از زبان فارسی بطور کامل پشتیبانی کند. پیمانکار متعهد شد تا در صورت تغییر در قوانین، نسبت به اعمال آن در نرم افزار اقدام نماید.

۳۹- لازم به ذکر است کلیه کارها و مصالح مورد نیاز که در بندهای فوق درج گردیده به عهده پیمانکار می باشد و عملیات مورد نیاز را پیمانکار می بایست به نحوی که اسکوپریور کاملاً در زمان تحویل به کارفرما سالم باشد بدون دریافت هزینه انجام دهد.

۴۰- پوشش کامل کامپوزیت و ورق های فولادی شادولاین رنگی کلیه وجوه سازه استراکچر را شامل می شود.

۴۱- چنانچه پیمانکار جهت اسکوپریور پایه به صورت خریداری پیش بینی نماید، پایه باید کاملاً توسط ورق کامپوزیت پوشش شده و هزینه های مربوطه در قیمت پیشنهادی لحاظ گردد.

۴۲- محاسبات سازه ای استراکچر اسکوپریور می بایست به تایید فنی مشاور پروژه برسد.

ماده ۱۲. نرم افزارهای مورد قرارداد

قابلیت های نرم افزار:

امکان کنترل نمایانگر از طریق رایانه مرکزی

قابلیت اعلام ساعت، دما و برخی اطلاعات عمومی

امکان دریافت گزارش از عملکرد نمایانگر

امکان تعیین متن، گرافیک، انیمیشن و یا هر مدیای خاص

امکان فعال شدن خودکار نمایانگر پس از برقراری اتصال برق به سیستم

کنترل شدت روشنایی و گاما روی نمایانگر

نرم افزارهای مربوط به مسابقات دوچرخه سواری بر اساس آخرین متدهای روز

ماده ۱۳. کارآرائی:

خدمات و تجهیزات مورد نظر بایستی به مدت ۱۸ ماه شمسی از تاریخ نصب و راه اندازی و ابلاغ تحویل موفق، گارانتی بوده و هرگونه اشکال می بایست توسط پیمانکار رفع و به کارفرما تحویل گردد.

مهر و امضاء کارفرما
مهر و امضاء پیمانکار



Handwritten signature and date in blue ink.

ماده ۱۴. تحویل موقت و تحویل قطعی و صورت وضعیت های موقت و قطعی
مطابق مفاد شرایط عمومی پیمان خواهد شد.

ماده ۱۵. قانون حاکم بر روابط طرفین
در مورد این پیمان منحصراً قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۱۶. فسخ قرارداد:
در صورت بروز هر یک از موارد ذیل کارفرما به تشخیص خود و رأساً قرارداد را فسخ خواهد نمود:

- ۱- ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی به گونه ای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود.
- ۲- واگذاری قرارداد به شخص ثالث بدون اجازه کتبی کارفرما
- ۳- تأخیر در شروع کار بیش از یک دهم مدت اولیه قرارداد
- ۴- تأخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت قرارداد
- ۵- عدم انجام دستور نماینده کارفرما برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب
- ۶- انحلال شرکت پیمانکار
- ۷- افسس از فسخ قرارداد کارفرما تقصیر انجام تعهدات و تقصیر حسن انجام کار کسر شده را ضبط و به حساب خزانه واریز می کند. پس از اعلام فسخ قرارداد هیاتی مرکب از طرفین قرارداد، کارهای انجام شده را بررسی خواهند نمود و صورتحساب قطعی تا زمان فسخ قرارداد تهیه می کنند. کلیه تجهیزات ساخته شده متعلق به کارفرما است و پیمانکار موظف به تحویل آنها به کارفرما در مدت یک هفته از فسخ قرارداد می باشد.

ماده ۱۷. خاتمه قرارداد:
مطابق شرایط عمومی پیمان خواهد شد.

ماده ۱۸. کسورات قانونی قرارداد:
این قرارداد جزء طرحهای عمرانی غیر فهرستی می باشد و کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد که از هر پرداخت کسر می گردد. ارائه مفاسد حساب بیمه توسط پیمانکار جهت تسویه حساب نهایی الزامی می باشد.

ماده ۱۹. حوادث قهریه
مطابق شرایط عمومی پیمان خواهد شد.

ماده ۲۰. حل اختلافات
هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظری پیش آید بطوریکه از طریق مذاکره قابل حل و فصل نباشد، طرفین موافقت می نمایند درخواست ارجاع موضوع مورد اختلاف را به مرجع داور ریاست سازمان برنامه و بودجه و پس از تأیید رئیس سازمان برنامه و بودجه به مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی ارائه نمایند. در صورتیکه رای صادره مشمول ماده ۲۸۹ قانون اساسی دادرسی مدنی باشد، موافقت می نمایند مراجعه به مراجع قضایی پس از طی مراحل فوق صورت خواهد گرفت.

ماده ۲۱. تعداد نسخ قرارداد و نشانی طرفین:
این قرارداد در ۹ نسخه ۲۱ ماده تنظیم گردیده است که هرکدام حکم واحد را دارند.

نشانی کارفرما: تهران - خیابان ولیعصر - ابتدای اتوبان آیت الله هاشمی رفسنجانی (نمایش) - مجموعه ورزشی انقلاب - شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، نشانی پیمانکار: رشت - میان انتظام پارک علم و فن آوری گیلان - واحد ۱۴۹ تلفن رشت: ۱۵۳۳۶۱۵۳۳-۳۳۳۶۱۵۳۳

پیمانکار

شرکت نمایشگر های دوار

مجید میر شفیق

مدیر عامل

کارفرما:

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

حسن کریمی

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

مادای رحمتی

معاون فنی و مهندسی و منتخب هیئت مدیره



شرایط عمومی

شرایط عمومی پیمان که طی بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۸۸ مورخ ۱۰/۲/۱۰۸۸ و از نوع گروه اول (لازم الاجرا) توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ گردیده است. در این قراردادناقد می باشد. پیمانکار یک نسخه از تمام صفحات شرایط عمومی پیمان را مهر و امضا نموده که در دفتر مهندسین مشاور نگهداری خواهد شد. امضاء این برگه به منزله امضاء و تایید تمام صفحات شرایط عمومی پیمان به شماره بخشنامه ۵۴/۸۴۲-۸۸ مورخ ۱۰/۲/۱۰۸۸ می باشد.

پیمانکار

شرکت نمایشگر های دوار

مجید میر شفیق

مدیر عامل



کافر ما:

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

حسن کریمی

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

هادی رحمتی

معاون فنی و مهندسی / منتخب هیئت مدیره

